

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA
DI TORINO



ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Via Vigone, 42 10064 Pinerolo (To) • Tel +39 01212361 • Fax +39012176665

P Iva e Registro delle imprese di Torino 05059960012 • Capitale Sociale 33.915.530,15 • REA di Torino: 680448

**LAVORI DI RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RINNOVO ED ESTENSIONE
DELLE RETI GESTITE DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA NEL
TERRITORIO DEI COMUNI DELLA VAL SUSA - ANNI 2012-2013- LOTTO A**

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO DELL'ELABORATO

**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
STIMA DEI COSTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA	LOTTO	SETTORE	LIVELLO PROGETTO	AREA PROGETTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	N. ELABORATO	VERSIONE
PRO		A	E	R	PSC	004 - B	1

IDENTIFICAZIONE FILE:

VERSIONE	DATA	OGGETTO
1	Marzo 2012	Prima emissione

DATI PROGETTISTI	TIMBRI - FIRME
 IL RESPONSABILE DELLA PIANIFICAZIONE	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Esercizio Reti Acquedotto Ing. Raffaella TURAGLIO
IL PROGETTISTA	Geom. Enrico CERESOLE
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA	Ing. Paolo CHIAVASSA Progettazioni Generali Torino Via Cialdini, 13 - 10138 TORINO tel 0114330885 fax 0117432050 e mail: pgt@pgttorino.191.it

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

LAVORI DI RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO
DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RINNOVO ED ESTENSIONE DELLE
RETI GESTITE DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA NEL TERRITORIO
DEI COMUNI DELLA VAL SUSA - ANNI 2012-2013– LOTTO A

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

STIMA DEI COSTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Num.Ord. TARIFFA	S I G N A Z I O N E D E I L A V O R I	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	ONERI SICUREZZA AI SENSI D. LGS. 81/2008 (SpCat 1)							
1 080200	Compenso per messa in sicurezza cantiere stradale in caso di intervento puntuale comprensivo di installazione di recinzione tipo new jersey in plastica , posa di segnaletica stradale per le lavorazioni di ripristino stradale , posa di coni in plastica o di indicatori per delimitazione area di intervento e comunque di quanto previsto dal codice della strada e dal piano di sicurezza e coordinamento. Compresa la rimozione al termine delle lavorazioni. per la durata gironaliera del cantiere Previsti *(par.ug.=249*2)	498,00				498,00		
	SOMMANO cadauno					498,00	10,54	5'248,92
2 080100	Utilizzo giornaliero di lastra in lamiera carrabile da impiegarsi in cantiere per consentire il transito provvisorio dei mezzi in caso di emergenza; il prezzo comprende l'impiego mensile, il trasporto presso i cantieri, la messa in opera e la rimozione della lastra. (par.ug.=10*12*2)	240,00	2,00	3,00		1'440,00		
	SOMMANO m2					1'440,00	0,80	1'152,00
3 13.12.E.OS. YY.035	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, autoalimentati, con autonomia non inferiore a							
	A R I P O R T A R E							6'400,92

Num.Ord. TARIFFA	SIGNALIZAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'400,92
4 01.P01.A20. 005	16 ore, corredati con m.100 di cavo. classe 4a. Nolo per un giorno (par.ug.=5*12*2)	120,00				120,00		
	SOMMANO cad					120,00	2,20	264,00
	Operaio qualificato Ore normali Per riunioni coordinamento e movieri *(par.ug.=3*12* 2)	72,00				72,00		
	SOMMANO h					72,00	31,04	2'234,88
5 01.P01.A30. 005	Operaio comune Ore normali Per riunioni coordinamento e movieri *(par.ug.=3*12* 2)	72,00				72,00		
	SOMMANO h					72,00	28,03	2'018,16
6 51.8.10.10	Illuminazione mobile, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lanterne a luce lampeggiante o fissa, alimentazione a batteria, a funzionamento continuo, compresa sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni (par.ug.=2*12*2)	48,00				48,00		
	SOMMANO cad					48,00	2,98	143,04
7 51.2.70.20	Delimitazione di aree stradali cantiere mediante contenitori in plastica tipo NewJersey: solo nolo per ogni mese successivo previste per interventi di maggiore estensione * (par.ug.=15*10*2)	300,00				300,00		
	SOMMANO ml					300,00	3,13	939,00
	Parziale LAVORI A							
	A R I P O R T A R E							12'000,00

[illegible]