

	DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA ALLEGATO 07.02 a C.06/SIC Rischi presenti negli ambienti di lavoro e misure adottate/da attuare	Rev. 00
		11/06/2012
		Pag. 1/1

SCHEDA 02:	RISCHI SPECIFICI PER AMBIENTE DI LAVORO
REPARTI:	ESTERNO FABBRICATI / SOLAI / COPERTURE

RISCHI PRESENTI:

- ✓ Urto contro spigoli / corpi contundenti
- ✓ Scivolamento / inciampo
- ✓ Caduta dall'alto
- ✓ Inalazione polveri varie
- ✓ Coperture eternit / inalazione fibre amianto
- ✓ Punture / morso di insetti / animali
- ✓ Disagio microclimatico
- ✓ Elettrocuzione

PRECISAZIONI SU RISCHI SPECIFICI:

- Caduta da tetti e da zone ad elevata altezza.
- Possibile presenza di nidi di vespe, roditori, ragni od altri animali nei sottotetti.
- Presenza di coperture in eternit su alcuni fabbricati aziendali:
 - capannone differenziata scarica,
 - cabine prefabbricate per riduzione gas metano,
 - fabbricati depuratori ,
 - fabbricato servizio idrico e autofficina
 - Presenza di polveri contenenti eventuali fibre di amianto aerodisperse.
- Presenza di impianti elettrici.

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE

1. L' accesso a tetti e zone ad elevata altezza deve essere espressamente autorizzato.
2. Richiedere preventivamente al personale tecnico aziendale:
 - la descrizione della natura e dello stato di conservazione di coperture e strutture;
 - la presenza di tratti non pedonabili o di pericoli specifici e localizzati;
 - gli accessi ed i percorsi per raggiungere solai e coperture.
3. Non toccare ed intervenire su contenitori e tubazioni di adduzione vapore, aria compressa e fluidi in genere, se non preventivamente autorizzati.
4. Accedere ed operare sui fabbricati aziendali prestando particolare attenzione :
 - ad ostacoli, spigoli e sporgenze in genere;
 - alle pavimentazioni, alle scale, alle strutture ed ai materiali in deposito;
 - a strutture non portanti ed aperture su pavimenti, pareti e parapetti;
 - alla possibile presenza di insetti o roditori nei sottotetti;
 - a cavi elettrici ed impianti in genere.
5. Nel caso gli interventi prevedano la rimozione di coperture, rivestimenti od altri materiali contenenti amianto è obbligatoria l' autorizzazione dell' ASL (dell'organo di vigilanza) competente al "piano di lavoro" redatto dalla ditta esecutrice ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; l' esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle misure e procedure indicate.
6. Utilizzare quando necessario idonei ponteggi o piattaforme per le attività in altezza.
7. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati.
8. Prendere visione preventivamente delle misure previste in caso di emergenza.