	DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA ALLEGATO 07.05 a C.06/SIC Rischi presenti negli ambienti di lavoro e misure adottate/da attuare	Rev. 00
		11/06/2012
		Pag. 1/2

SCHEDA 05:	RISCHI SPECIFICI PER AMBIENTE DI LAVORO
REPARTI:	OFFICINE E LOCALI MANUTENZIONE

RISCHI PRESENTI:


- ✓ Urto contro spigoli / corpi contundenti / materiali taglienti
- ✓ Scivolamento / inciampo / caduta
- ✓ Contatto / inalazione prodotti / fumi pericolosi
- ✓ Contatto organi in movimento
- ✓ Proiezione schegge / frammenti
- ✓ Elettrocuzione
- ✓ Incendio / esplosione
- ✓ Rumore

PRECISAZIONI SU RISCHI SPECIFICI:

- Presenza di macchinari per le attività di manutenzione e lavorazione metalli.
- Possibile presenza di versamenti oleosi e pavimentazioni scivolose in genere.
- Presenza di prodotti etichettati pericolosi e bombole per saldatura.
- Possibili rischi presenti al momento delle lavorazioni:
 - attività di saldatura: fumi, radiazioni e superfici ustionanti;
 - attività di lavorazione dei metalli in genere: proiezione di schegge e frammenti;
 - attività di manutenzione: fumi di scarico automezzi, vapori da carburanti o solventi.
- Presenza di macchinari, quadri ed impianti elettrici.
- Rischio di incendio per le attività svolte e la presenza di prodotti e vapori infiammabili.
- Rumore presente al momento dell' utilizzo di particolari attrezzature :
 - utilizzo smerigliatrice angolare, trapano, incudine : > 90 dB(A)
 - utilizzo troncatrice, filettatrice, aspiratori portatili :85-90 dB(A)
 - utilizzo saldatrice, mola, avvitatore, automezzi accesi :80-85 dB(A)

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ATTUARE

1. L' accesso alle officine / locali manutenzione deve essere espressamente autorizzato.
2. Rispettare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente.
3. Accedere ed operare nelle officine prestando particolare attenzione :
 - ad ostacoli, spigoli e sporgenze in genere;
 - alle pavimentazioni, alle scale, alle strutture ed ai materiali in deposito;
 - alla presenza di eventuali prodotti chimici o comunque etichettati pericolosi;
 - alle macchine ed ai pezzi in lavorazione;
 - a quadri e cavi elettrici ed impianti in genere.
4. Non fumare / utilizzare fiamme libere / utilizzare prodotti infiammabili o pericolosi.
5. Non aprire / toccare recipienti / bottiglie contenenti prodotti eventualmente pericolosi.
6. Nel caso di contatto accidentale con prodotti chimici, rivolgersi agli addetti al servizio di Primo Soccorso presenti in azienda.
7. Non toccare / utilizzare / fare manovre su macchine, attrezzature ed impianti aziendali.
8. Non toccare ed intervenire su contenitori e tubazioni di adduzione vapore, aria compressa e fluidi in genere, se non preventivamente autorizzati
9. Gli interventi su macchine e/o impianti ove sono presenti e/o utilizzati prodotti chimici devono essere realizzati osservando scrupolosamente le indicazioni riportati sia sulla etichettatura regolamentare presente sui contenitori, sia sulle schede di sicurezza dei prodotti presenti in azienda.

	DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA ALLEGATO 07.05 a C.06/SIC Rischi presenti negli ambienti di lavoro e misure adottate/da attuare	Rev. 00
		11/06/2012
		Pag. 2/2

- 10.
11. Gli interventi su macchine e/o impianti ove sono presenti e/o utilizzati prodotti chimici devono essere realizzati utilizzando gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
12. Attenersi scrupolosamente alle norme generali di prevenzione incendi, alle procedure e disposizioni aziendali di sicurezza previste per le attività con rischi di incendio;
13. Concordare e coordinare le attività concomitanti con il personale tecnico aziendale.
14. Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale per i rischi richiamati.
15. Eventuali interventi, preventivamente autorizzati, che prevedano il generarsi di scintille o l'uso di fiamme (es. attività di saldatura) devono essere eseguiti con particolare riguardo, dopo aver attentamente sgombrato l'area adiacente al punto di intervento da materiale infiammabile, posizionando nelle immediate vicinanze del punto di intervento mezzi di estinzione incendi e disponendo inoltre di un operatore che svolga attività di sorveglianza al fine di garantire un pronto intervento in caso di necessità.
16. Se l'intervento, preventivamente autorizzato, prevede l'uso di bombole per saldatura, queste dovranno essere dotate di tutti i dispositivi necessari a garantire un utilizzo in condizioni di sicurezza.
17. Le bombole per saldatura ed eventualmente altro materiale infiammabile (es. solventi) necessari a svolgere l'attività preventivamente autorizzata, dovranno essere tenuti all'interno dei locali dello stabilimento per il tempo strettamente indispensabile all'esecuzione dei lavori ; successivamente dovranno essere posizionati nei luoghi indicati dal responsabile aziendale dei lavori.
18. Prendere visione preventivamente:
 - della posizione dei mezzi estinguenti di primo intervento;
 - della posizione delle uscite e percorsi di evacuazione;
 - delle misure previste in caso di emergenza